


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。
また、このベッドを譲ったり、お貸しする時は説明書を一緒に付けて下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆使用してよい乳幼児の年齢は標準として生後24ヶ月以内です。
- ◆ベッドの支柱に乳幼児の衣服のひも等が引っかからないように注意して下さい。
- ◆ワクとマットレス又は敷布団類との間に、すき間が生じないようにして下さい。
- ◆ボルトとナット類はしっかりと締め付け、ゆるみや、がたつきが生じた時はすぐに締め直して、たえず完全な状態で使用して下さい。
- ◆乳幼児がつかまり立ち出来るようになったら、床板の上面から上サンまでの高さが60cm以上になるように床板を調整して下さい。
- ◆ベッドの設置場所は水平、平たんで近くにストーブなどの危険物や手足の届く位置にタンス、イス等の足掛りになるようなものが無い安全な場所を選んで設置して下さい。
- ◆ベッドから保護者が離れる時はスライドワクは必ず上段の位置に固定して下さい。
- ◆ベッドの内側には、踏台のかわりになるような箱類や折りたたんで高くなったフトン、オムツ、衣類等は置かないようにして下さい。
- ◆使用時には必ずキャスターのストッパーを掛けて下さい。
- ◆ベッドにひも類等の不必要なものは危険ですので取り付けないようにして下さい。
- ◆ワクには腰掛けたり、ぶら下がったり、ゆさぶったりしないで下さい。
- ◆破損、故障等が生じた状態では使用しないで下さい。
- ◆同時に2人以上で使用しないで下さい。
- ◆乳幼児の頭のサイズが縦サンと縦サンの間隔及び縦サンと支柱との間隔より小さい場合は、十分に注意して使用して下さい。
- ◆スライドワクを開閉する時に手足等をはさむ危険がありますから十分に注意してご使用頂くと同時に、保護者以外は操作しないで下さい。
- ◆乳幼児を乗せたままベッドを移動しないで下さい。
- ◆ベッドを移動する時は妻ワクの下部分を優しく押すようにして下さい。


お願い ご使用頂きますベビーベッドは24ヶ月以内のお子様用として制作されていますが1歳前後のお子様の動きは活発ですのでワクの乗り越えには十分ご注意下さい。

完成図と各部の名称




使用部品

※妻ワク1と2は商品によって図と形が異なる場合があります。



組立方法


1



1. 妻ワク1と2を固定ワク1に組立ボルトと組立ナットで固定して下さい。
(組立ボルトとナットは先にはずして下さい。)
固定ワク1の下フレームに付いているコマがベッドの内側になるようにして下さい。


※妻ワク1と2は商品によって図と形が異なる場合があります。

2




2. 固定ワク1の裏側からINSERTナットを差し込み、妻ワク1、2の方向からロングボルトで固定して下さい。※INSERTナットは切り込みを下に向けて穴をボルト方向へ向けて下さい。

3




3. スライドワクのガイド部を図のように妻ワク1と2の溝の丸い部分に差し込み、スライドワクを上へスライドさせて下さい。

4




4. 妻ワク1と2と固定ワク2の上側の穴を組立ボルトと組立ナットで固定して下さい。
 固定ワクの裏側の穴にインサートナットを差し込み、妻ワク1と2の下側の穴からロングボルトで固定して下さい。(固定ワク2に付いているコマがベッドの内側になるようにして下さい。)
 ※インサートナットは切り込みを下に向けて穴をボルト方向へ向けて下さい。

5



5. 妻ワク1と2の溝の下のネジ穴にスライド止めワッシャーをスライド止めボルトで固定して下さい。
 妻ワク1と2の脚の裏側にキャスターを差し込んで下さい。


6



6. 収納用板を固定ワクの下側についているコマに乗せて下さい。

※収納用板には15kg以上の物は、乗せないで下さい。

7




7. 床板受けボルトと床板受けナットを固定ワク1、2に取り付けて下さい。(3段階調節)

床板受けナットの上に床板を乗せて下さい。(先に床板受けボルトとナットをはずして下さい。)

※全てのボルトやナットが確実に固定されているかどうか必ず確認して下さい。

収納用扉の開け方



◇2個のレバーを下に引き、扉を手前に倒して下さい。

⚠ ベビーベッドの設置と床板の手入れについて

- ◆他の家具と接触した状態で長く使用しますと、ベビーベッドの塗料と他の家具に塗料や素材と化学反応を起こし、色落ちする事がありますので、充分にご注意下さい。
- ◆お子様は多くの汗をかきます。床板は時々、かけ干して下さい。
- ◆当製品は天然木を使用しております。気候により木自体の匂いがすることがございますが、安全上問題はございませんのでもし匂いが気になる場合は、組立後1週間ほど風通しの良い部屋に置いて下さい。

PS・SGマークを表示しております。

PSマーク：国で定めた技術上の基準に適合した製品にのみ表示されるマークです。

SGマーク：製品安全協会による厳しい安全基準に適合していると認められた製品にのみ表示されるマークです。

※詳しくは同封の「PS・SGマークのベビーベッドの特長と使用上の注意」をご参照下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- 修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00 (土日、祝祭日を除く)